

球磨村立小中学校の耐震化の状況・学校別一覧（H22, 4, 1現在）

学校名	全棟数(a)	構造	面積(m ²)	S57以降建物(b)	S56以前建物(c)	耐震診断実施済棟		補強工事済	補強不要棟	今後の耐震診断計画棟	耐震確保の棟(c)	耐震化率(c)/(a) (%)	備考	
						第二次診断済	優先度調査済							
渡小学校	小計	4		0	4	4	0	2	2	0	4	100.0		
	低学年棟	1	R	208	0	1	1	0	0	1	0	1	100.0	
	高学年棟	1	R	888	0	1	1	0	0	1	0	1	100.0	
	管理棟	1	R	366	0	1	1	0	1	0	0	1	100.0	H20、耐震補強工事実施
	体育館	1	S	902	0	1	1	0	1	0	0	1	100.0	H20、耐震補強工事実施
一勝地小学校	小計	2		1	1	1	1	0	0	0	2	100.0	*赤字値は、耐力度調査該当	
	本校舎	1	R	2,027	1	0	0	0	0	0	0	1	100.0	H22.3月竣工
	体育館	1	S	914	0	1	1	1	0	0	0	1	100.0	H23.1月地震補強竣工予定
小学校計	校舎	4		1	3	3	0	1	2	0	4	100.0		
	体育館	2		0	2	2	1	1	0	0	2	100.0		
球磨中学校	小計	6		1	5	5	0	3	2	0	6	100.0		
	普通校舎	1	R	795	0	1	1	0	1	0	0	1	100.0	H19、耐震補強工事実施
	普通校舎	1	R	701	0	1	1	0	1	0	0	1	100.0	H19、耐震補強工事実施
	管理棟	1	R	1,560	0	1	1	0	0	1	0	1	100.0	
	特別教室棟	1	R	732	0	1	1	0	0	1	0	1	100.0	
	SB車庫	1	S	240	1	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
	体育館	1	S	1,934	0	1	1	0	1	0	0	1	100.0	H18、耐震補強工事実施
小中学校計	校舎	9		2	7	7	0	3	4	0	9	100.0		
	体育館	3		0	3	3	1	2	0	0	3	100.0		

*全棟数について、施設台帳のうち非木造2階以上、200㎡以上の棟を計上している。

*構造について、Rは鉄筋コンクリート造を、Sは鉄骨造りの構造物の棟を計上している。

*耐震診断について、耐震基準施行が昭和56年度の制度見直しに伴い、それ以前の建築物は耐震診断の必要があるとされた。

*補強工事について、第二次診断の結果をうけて、「IS値(構造耐震指標)」の0.7以上は補強不要の建物とされている。

*「IS値(構造耐震指標)」とは、建物の耐震性能(地震に対する安全性)を数値化したもので、その値が大きいほど耐震性能が高いことを表す。

*H22.4.1現在;前年度まで4小学校であったものを2小学校に再編したために、全棟数を含め対象施設の減少があった。