

熊本県 球磨村 渡小学校校区(緊急合同点検 要対策箇所)

大型トラックの行き来があり、椎屋線入口から採石場までの道の状態がとても悪い。

<対策メニュー>
舗装補修

道路が狭く、見通しが悪い。外側線が消えている。

<対策メニュー>
外側線の引き直し
カラー舗装化

バス停がゴミ収集場所と接しており、児童が安全に待機するスペースが狭くなっている。
外側線が消えかかっている。

<対策メニュー>
バス停設置箇所の見直し
外側線の引き直し

交通量が多い。外側線が消えている。

<対策メニュー>
外側線の引き直し
カラー舗装化

ガードレール及び縁石のない路側帯を通過している。

<対策メニュー>
外側線の引き直し
カラー舗装化を検討

歩車道の区別がない。外側線が消えている。

<対策メニュー>
外側線の引き直し
カラー舗装化

時折落石があり、避けて通行する車両と児童が接触する恐れがある。

<対策メニュー>
落石除去

車道のスペースが広くとってあるので、渡っているときに車が来てしまう場合がある。

<対策メニュー>
ゼブラゾーンを設けて通行帯を区別する。

国道から村道へ、スピードを出したまま車が進入してくる。
村道幅員が広く、停止線が長めに引いてあり、停止位置が定まっていない。

<対策メニュー>
ゼブラゾーンを設けて通行帯を区別する。
停止線を引き直す。

カーブになっているので、車側から歩行者に気づくのが遅れる場合が考えられる。

<対策メニュー>
交差点改良をおこなう。

至八代市

至人吉市

【対策検討メンバー】
球磨村教育委員会
球磨村道路管理者
熊本県道路管理者
人吉警察署

---:通学路
---:要対策箇所



熊本県 球磨村 一勝地小学校校区(緊急合同点検 要対策箇所)

